

*Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej  
w Staszowie*



**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**

ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie,  
REGON 000302391, NIP 866-14-55-641  
tel. 15 864-85-04; fax 15 864-68-76

[www.szpitalstaszow.pl](http://www.szpitalstaszow.pl), e-mail: [przetargi@szpitalstaszow.pl](mailto:przetargi@szpitalstaszow.pl)



Znak DZPiZ-380-7/2018

**Pytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego:**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iż na adres Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych**”.

1. **Wykonawca** – Brak w dokumentacji zestawienia stolarki. Proszę o załączenie tego zestawienia.  
**Odpowiedź** – Zamawiający dołącza brakujący dokument.

2. **Wykonawca** – Brak w dokumentacji Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. Proszę o dołączenie.  
**Odpowiedź** – Zamawiający dołącza brakujący dokument.

3. **Wykonawca** – Proszę o wyjaśnienie przedmiarów odnośnie posadzek. Jakież powierzchnie podłóg podlegają wymianie/modernizacji, gdyż występują rozbieżności:

- poz. 15 + poz. 16 = 510 m<sup>2</sup> – rozebranie posadzek z płytek i wykładzin z tworzyw sztucznych – jest to zgodne z zestawieniem powierzchni po modernizacji, natomiast nie zgadza się z zestawieniem zawartym w inwentaryzacji (530 m<sup>2</sup>),
- poz. 17 - rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr. do 15 cm – przyjęto powierzchnię 346,20 m<sup>2</sup>
- dział 5 - podłogi i posadzki – wykonanie – przyjęto powierzchnię 464,00 m<sup>2</sup>.

**Odpowiedź** – Zamawiający wyjaśnia, iż:

- Do powierzchni rozbiórki przyjąć należy 509,45 m<sup>2</sup> / pomieszczenie 2/14 , 2/15 pozostaje bez zmian – Tak jak w przedmiarze;
- Poz 17 do rozbiórki przyjąć powierzchnię 509,45 m<sup>2</sup>;
- Nowe posadzki po przebudowie - posadzka tarket 421,00 m<sup>2</sup> , posadzka terakota 68,10 m<sup>2</sup>. Pod te powierzchnie należy przyjąć warstwy podposadzkowe i izolacyjne.

**Zmiany SIWZ**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie informuje, iż do dokumentacji technicznej dotyczącej postępowania na "**Modernizację Oddziału Chorób Wewnętrznych**" wprowadza się dodatkowe modyfikacje (wytyczne), tj.:

1. W korytarzach należy zastosować system uchwytów PCV, tzw. odbojo-poręczy z montażem oświetlenia nocnego w ich konstrukcji.
2. W łazienkach na salach chorych zamiast kabin prysznicowych należy zastosować niskie brodziki o wymiarach min. 90x90cm z zasłonami PCV zawieszonymi na konstrukcji ze stali nierdzewnej.
3. Zamawiający rezygnuje z montażu siedzisk prysznicowych
4. W łazienkach w miejsce płytek na powierzchni ok. 1,5m<sup>2</sup> należy zastosować panele szklane z grafiką – grafika do ustalenia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa.
5. W łazienkach w miejsce płytek należy wbudować w ścianę lustro o powierzchni ok. 0,5 m<sup>2</sup>.

6. W każdej łazience dla pacjentów przy toalecie i prysznicu zamontować poręcze dla niepełnosprawnych ze stali nierdzewnej o wymiarach zgodnie z warunkami technicznymi.
7. Na salach chorych należy wykonać przy każdym łóżku instalację słuchawkową do instalacji TV.
8. Na salach chorych należy zamontować gniazda przypodłogowe dla podłączenia elektrycznych łóżek pacjenta.
9. Media przyłóżkowe w salach chorych należy zlokalizować na jednej wysokości (możliwość zamontowania w przyszłości paneli medycznych przyłóżkowych) – wysokość do ustalenia z zamawiającym na etapie wykonawstwa.
10. Na ścianach na salach chorych należy zamontować odbojnice zabezpieczające ściany przed uszkodzeniami – wysokość zamontowania do ustalenia z Zamawiającym na etapie wykonawstwa.
11. Nad wejściem do każdego pomieszczenia z korytarza (sale chorych, gabinety) należy wykonać zaślepiiony otwór dwustronny w celu podłączenia w przyszłości kanałów instalacji klimatyzacyjnej.
12. Obudowę drzwi / narożniki należy wykonać z PCV.
13. W pomieszczeniach 2/11, 2/12, 2/13, 2/25, 2/26 (zgodnie z rzutem oddziału) należy zamontować pełny system otwierania drzwi przy pomocy kart magnetycznych.
14. Kolory i faktury materiałów wykończeniowych (drzwi, płytki, tarkett, itd.) zostaną uzgodnione z zamawiającym na etapie wykonawstwa.
15. Zamawiający rezygnuje z systemu parawanów podwieszanych.

Ponadto przesuwana się termin składania ofert na dzień **30.04.2018** roku, do godziny **11:00**, natomiast otwarcie ofert odbędzie się o godzinie **12:00**. W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert, zmianie ulega również termin wniesienia wadium, który upływa wraz z terminem składania ofert.

Ponadto zamieszcza się na stronie internetowej następujące dokumenty:

- Specyfikacja techniczna;
- Zestawienie stolarki.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Staszów, dnia 19.04.2018 r.

Zatwierdzam:

Dyrektor SPZZOZ w Staszowie